工程造价咨询成果文件
预算书

工程名称：蛇口保护区船艇码头安装浮动泊位

北京思泰工程咨询有限公司

BEIJING SITAI ENGINEERING COST CONSULTING CO..LTD

资质等级：造价甲级　招标乙级

公司地址：深圳市龙华新区新区大道东方天德大厦 B 座 13 楼

服务电话：　谭工 13421814193

思诚（诚实信用）　思道（以人为本）

思勤（业精于勤）　思泰（泰而不骄）

工程造价预算书

工程名称：蛇口保护区船艇码头安装浮动泊位

建设单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

工程造价：**358392.38** 元

（大写）：叁拾伍万捌仟叁佰玖拾贰元叁角捌分

编 制 人：蔡燕群

复 核 人：龚海英

批 准 人：龚海英

编制单位：北京思泰工程咨询有限公司

编制日期：2018 年 02 月 24 日

资质等级：造价甲级　招标乙级

公司地址：深圳市龙华新区新区大道东方天德大厦 B 座 13 楼

服务电话：　谭工 13421814193

思诚（诚实信用）　思道（以人为本）

思勤（业精于勤）　思泰（泰而不骄）

编制说明

一、工程概况

工程名称：蛇口保护区船艇码头安装浮动泊位

工程概况：钢结构浮桥等的建设。

二、编制依据

1、勘察现场估量等；

2、清单规范采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3、定额采用《深圳市建筑工程消耗量定额(2016)》、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准(2003)》(2014 机械)、《深圳市市政工程消耗量定额(2017)》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》等；

4、取费标准：按《深圳市建设工程计价费率标准（2017)》取费；

5、人工价格、机械台班、材料价格:人工及苗木价格采用 2017 年第 3 季度《深圳建设工程价格信息》，材料采用 2017 年第 12 期《深圳建设工程价格信息》，信息价中没有的按市场询价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:蛇口保护区船艇码头安装浮动泊位

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	蛇口保护区船艇码头安装浮动泊位	358392.38		10630.62	2594.16
合　计		358392.38		10630.62	2594.16

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:蛇口保护区船艇码头安装浮动泊位　　标段:　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	332207.00	
1.1	分部工程	332207.00	
2	措施项目费	10630.62	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	10630.62	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	2594.16	
5	不含税建安工程造价	345431.78	
6	应纳税费	12960.60	
6.1	增值税应纳税额	11571.96	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	1388.64	
	含税建安工程造价=5+6	358392.38	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:蛇口保护区船艇码头安装浮动泊位　　标段:　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		分部工程						
1	010602004001	引桥	(1)铝合金方通引桥（做法详施工图）	m	12.00	5360.00	64320.00	
2	010602004002	引桥平台	(1)塑木地板钢结构引桥平台 (2)（做法详施工图）	m2	7.50	986.00	7395.00	
3	011503001001	平台栏杆	(1)扶手材料种类、规格:60*80*3方通 (2)栏杆材料种类、规格:30*50*3方通、50*5方通、25*2圆管等 (3)（做法详施工图）	m	13.00	583.00	7579.00	
4	010602004003	钢结构浮桥	(1)塑木地板钢结构浮桥 (2)H型钢导轨 (3)1420*900*550塑料浮箱 (4)（做法详施工图）	m2	100.00	2442.63	244263.00	
5	010606013001	系船柱	(1)5T系船柱	套	10	865.00	8650.00	
		分部小计					332207.00	
本页小计							332207.00	
合　　计							332207.00	

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:蛇口保护区船艇码头安装浮动泊位　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	10630.62
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	10630.62
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	土方支护结构	
15	其他	
合　计		10630.62

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:蛇口保护区船艇码头安装浮动泊位　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	2594.16
2	应纳税费	应纳税费合计		12960.60
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.35	11571.96
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	1388.64
合　计				15554.76