


工程造价咨询成果文件 预算书

工程名称：蛇口船艇码头更换电缆工程



北京思泰工程咨询有限公司

BEIJING SITAI ENGINEERING COST CONSULTING CO.,LTD

资质等级：造价甲级 招标乙级

公司地址：深圳市龙华新区新区大道东方天德大厦 B 座 13 楼

服务电话：谭工 13421814193

思诚（诚实信用）
思勤（业精于勤）

思道（以人为本）
思泰（泰而不骄）

工程造价预算书

工程名称：蛇口船艇码头更换电缆工程

建设单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

工程造价：184133.19 元

(大写)：壹拾捌万肆仟壹佰叁拾叁元壹角玖分

编制人：

蔡燕群



复核人：

龚海英



批准人：

龚海英

编制单位：北京思泰工程咨询有限公司

编制日期：2018 年 01 月 30 日

资质等级：造价甲级 招标乙级

公司地址：深圳市龙华新区新区大道东方天德大厦B座13楼

服务电话：谭工13421814193



思诚 (诚实信用)
思勤 (业精于勤)

思道 (以人为本)
思泰 (泰而不骄)

预算编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：蛇口船艇码头更换电缆工程
- 2、建设单位：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局
- 3、工程范围：蛇口船艇码头电缆、配电箱的更换、水表及水管更换

二、编制依据

- 1、计价规范采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、定额采用《深圳市市政工程消耗量定额(2017)》等;
- 3、取费标准:市政工程(深建价[2017]36号);
- 4、材料价格:采用2017年第12月(专刊)《深圳建设工程价格信息》,价格信息没有的参考市场询价。

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:蛇口船艇码头更换电缆工程

标段:

第1页 共2页

工程名称:蛇口船艇码头更换电缆工程						金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	材料设备暂估合价
		给水部分						
1	040501003002	铸铁管	1. 名称:铸铁给水管 2. 规格:DN50 3. 管道消毒冲洗	m	43.00	75.25	3235.75	
2	031006015002	水箱		台	1	1633.86	1633.86	
3	040502005002	阀门		个	2	1376.29	2752.58	
4	040502005001	阀门	1. 名称:铸铁法兰消声止回阀 2. 规格、型号:DN50、HC41X-16	个	1	444.94	444.94	
5	040502005004	阀门	1. 名称:铸铁法兰Y型过滤器 2. 规格、型号:DN50、GL41H-16	个	1	368.29	368.29	
6	040502005003	阀门	1. 名称:暗杠软密封闸阀 2. 规格、型号:DN100、Z45X-16	个	1	2201.91	2201.91	
7	040502009002	水表	1. 名称:法兰水表单 体安装 2. 规格:DN25	个	1	1066.16	1066.16	
8	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌直筒式 圆形阀门井 2. 规格:内径1.2m深 1.5m	座	1	2786.76	2786.76	
9	040501014002	新旧管连接	1. 新旧管连接(不断 水开口)主管公称直 径(200mm以内)	处	1	3958.87	3958.87	
		分部小计					18449.12	
		电气部分						
10	040801010002	落地式配电箱	1. 名称:配电箱	台	1	2421.70	2421.70	
11	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV 3x120+1x70	m	360.00	322.67	116161.20	
12	040803002002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护 管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50	m	280.00	57.07	15979.60	
本页小计							153011.62	

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:蛇口船艇码头更换电缆工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	2240.75
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	2240.75
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	围堰	
14.2	筑岛	
14.3	便道	
14.4	便桥	
14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	
14.6	驳岸块石清理	
14.7	地下管线交叉处理	
14.8	行车、行人干扰增加	
14.9	轨道交通工程路桥	
14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护	
15	其他	
合 计		2240.75

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

