



深圳市广诚工程顾问有限公司

地址：深圳市南山区南海大道3003号阳光华艺大厦A座15AB

电话：86307790 传真：86307769

工程预算审核书

工程名称：深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆科普影视厅改造工程

建设单位：深圳大鹏半岛国家地质公园管理处

施工单位：

建筑面积：

深圳市广诚工程顾问有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编号：甲161344002485

有效期至：2019年09月10号

送审金额：181760.40 元

审核金额：178326.68 元

核减金额：-3433.72 元

咨询单位：深圳市广诚工程顾问有限公司




复核人：



批准人：

裴力

日期：2018 年 04 月 10 日



深圳市广诚工程
顾问有限公司

Shenzhen Guangcheng Engineering Consulting co., LTD

地址：深圳市南山区南海大道3003号

阳光华艺大厦A座15AB

电话：0755-86307790 传真：0755-86307769

预算审核说明

一、工程概况：

- 1、项目名称：深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆科普影视厅改造工程
- 2、建设单位：深圳市大鹏半岛国家地质公园管理处
- 3、施工单位：

二、审核依据：

- 1、深圳市晶宫设计装饰工程有限公司《新大地址博物馆和地质教科研综合基地施工图》（版本：2012-07-01）；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范；
- 3、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）（2014 机械）；
- 4、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准（2003）》（2014 机械）；
- 5、《深圳建设工程价格信息》2018 年第 1 期，缺项参照市场价格；
- 6、甲方提供相关附件资料；

三、其它说明

- 1、建筑废料运距暂按 25km 计取；

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆科普影视厅改造工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)

工程名称:深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆科普影视厅改造工程

标段:

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程量清单报价表

工程名称:深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆科普影视厅改造工程

第1页, 共2页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量表达式	工程量	综合单价	合价
		拆除工程						19794.82
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	(1)拆除复合木地板(无龙骨) (2)拆除混凝土垫层、防潮层 (3)厚度:综合考虑	m ²	40.5+ (10.2*3+9.68)*0.12	45.330	131.43	5957.72
	60001-60	木地板地面拆除 无龙骨		100m ²		0.453	745.47	337.92
	60001-53	混凝土地面		10m ³	(11.4*0.48+9.44*0.36+8.97*0.24+10.38*0.12)	1.227	4513.43	5538.02
	独立费	弃置费		m ³	45.33*0.03+12.27	13.630	6.00	81.78
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)墙面饰面板以及龙骨拆除 (2)厚度: 综合考虑	m ²	53.072	53.070	11.66	618.80
	60001-75	墙面龙骨及饰面拆除 木龙骨		100m ²		0.531	985.28	523.27
	独立费	弃置费		m ³	Q*0.3	15.921	6.00	95.53
3	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	(1)拆除地毯 (2)厚度: 综合考虑	m ²	61.93	61.930	5.46	338.14
	60001-61	地毯拆除		100m ²		0.619	542.68	336.28
	独立费	弃置费		m ³	Q*0.005	0.310	6.00	1.86
4	011616B005001	其他拆除	(1)拆除报告厅座椅 (2)厚度: 综合考虑	个	111	111.000	42.58	4726.38
	独立费	拆除座椅		个	Q	111.000	40.00	4440.00
		弃置费		m ³	Q*0.58*0.74*1	47.640	6.00	285.84
5	010103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:装饰垃圾 (2)运距:25km	m ³	45.33*0.03+12.27+53.072*0.3+61.93*0.005+111*1*0.58*0.74	77.500	105.21	8153.78
	60001-141换	人工装废料自卸汽车运 运距1km以内(实际值:25km)		100m ³		0.775	10522.12	8153.78
		新建工程						146991.63
6	011104002001	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨 断面30cm ² 以	m ²	40.5	40.500	352.75	14286.38