深圳湾公园候鸟季骑行替代线路标识报价表

报价单位：（公章）_____

色彩：采用RGB（0，193，159），HEX（#00C19F），CMYK（74，0，49，0）；字体：采用阿里巴巴普惠体

序号	内容类型	尺寸	材质工艺	数量	单位	最高限价（元）	综合单价（元）	总价（元）	备注
1	导览图标识	面板尺寸：长2000mm，宽1000mm，厚度20mm 立柱尺寸：高2000mm （可根据实际情况调整高度）	不锈钢烤漆、不锈钢热转印木纹	4	套	8200			
2	人车分流标识	面板尺寸：245mm*245mm 立柱尺寸：高2000mm*50mm （可根据实际情况调整高度）	不锈钢烤漆、不锈钢热转印木纹	15	套	1900			需注意人与车的箭头指向
3	地面标识-边线	骑行道边线宽度100mm； 沿路全长大约3000m （道路两边均需画线）	地面热熔喷涂（蓝绿），厚度1·1.8mm； 工艺可参考GB+5768.7-2018-道路交通标志和标线第七部分：非机动车和人；	8000	米	14			骑行道宽度在3m以上时，需设额外设置中间引导线，以“车轮/图形-点-点-车轮/图形”的形式设置。 骑行道宽度在3m以下时，仅设置骑行道边线即可。
4	地面标识-骑行指引	以设计图为准，等比例放大或缩小涂刷； 实施以骑行者的可阅读性为基准，对具体尺寸进行相应调整及优化；	地面热熔喷涂（白），厚度1·1.8mm； 工艺可参考GB+5768.7-2018-道路交通标志和标线第七部分：非机动车和人； 字体：阿里巴巴普惠体；	36	个	580			实际个数/长度/面积以实际情况为准
5	地面标识-限速		地面热熔喷涂（蓝绿），厚度1·1.8mm； 工艺可参考GB+5768.7-2018-道路交通标志和标线第七部分：非机动车和人； 字体：阿里巴巴普惠体；	36	个	280			
6	地面标识-减速		地面热熔喷涂（白），厚度1·1.8mm； 工艺可参考GB+5768.7-2018-道路交通标志和标线第七部分：非机动车和人； 字体：阿里巴巴普惠体；	36	个	580			
	费用合计（含定点、深化设计、制作、运输、安装、现场清理恢复、余料弃置处理、税费以及其它为完成本项目所需开展的所有相关费用等）； 综合单价报价如有任何一项超过对应最高限价，将视为无效报价，作无效响应处理。								
	总计		**大写：**_____ **小写：¥**_____						应不大于￥225140.00，否则为无效报价。